

«Утверждаю»:  
Главный инженер  
АО «ВЗПП-Микрон»  
Горожанкин А.В.

### Техническое задание

на выполнение работ: Замена теплоизоляции теплотрассы, проходящей вдоль корпуса №9 (от центра до северной стороны) и от корпуса №9 до корпуса №11 внутриплощадочных тепловых сетей инв №7322.

№ п/п		
1	Наименование объекта	Газопровод среднего давления с узлом учета расхода газа инв №8880, АО «ВЗПП-Микрон»
2	Местоположение объекта	г. Воронеж, пр-т Ленинский, д. 119А, АО «ВЗПП-Микрон»
3	Основание для выполнения работ	Договор на выполнение работ
4	Заказчик	АО «ВЗПП-Микрон»
5	Подрядчик	
6	Основные требования к Подрядчику	Подрядчик обязан иметь: 1) опыт выполнения данного вида работ. 2) положительные отзывы по результатам проведения работ. 3) персонал подрядной организации должен иметь удостоверения о допуске к высотным и верхолазным работам.
7	Основание для проведения работ	Дефектная ведомость.
8	Источник финансирования	Собственные средства АО «ВЗПП-Микрон»
9	Сроки проведения работ	Работы закончить до 01.10.2021г
10	Порядок оплаты	Аванс 50%, окончательный расчет 50%
11	Цель проведения работ	Замена теплоизоляции теплотрассы, проходящей вдоль корпуса №9 (от центра до северной стороны) и от корпуса №9 до корпуса №11 для уменьшения тепловых потерь.
12	Состав работ	1) Демонтаж существующей теплоизоляции. 2) Монтаж новой теплоизоляции, состоящей из минеральной ваты на основе базальтовых или стеклянных волокон типа «УРСА» или аналогов толщиной не менее 0,1 м. 3) Монтаж верхнего защитного слоя из стальных оцинкованных листов. 4) Уборка и вывоз мусора.
13	Исходные данные для проведения работ	Наружная надземная тепловая сеть, состоящая из стальных трубопроводов, отводов, компенсаторов диаметром 325мм, расположенная на высоте 6 метров от уровня земли, протяженностью 170 метров

Подготовлено

Начальник цеха №14

Болдырев М.Н.